




PODORYS 2NP



3.NP




2.NP



1.NP

DETAIL NÁPOJENIA VYKUROVACIEHO TELESÁ



LEGENDA EXISTUJÚCICH VYKUROVACÍCH TELESÍ:

- PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO KLASIK, VRÁTANE OBVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM
 - KAŽDÉ VYKUROVACIE TELESO BUDE OPATRENÉ NA PRÍVODE TERMOSTATICKÝM VENTILOM DN15, /VT/ HERZ TS98V 1/2"
 - KAŽDÉ VYKUROVACIE TELESO BUDE OPATRENÉ NA SPIAČOČKE UZATVÁRAČÍM VENTILOM DN15, /RL1/ HERZ RL1 1/2"
 - K VYKUROVACÍM TELESÁM BUDE TREBA PRISPOBIŤ EXISTUJÚCE NÁPOJENIE 1/2" POMOCOU /GE/ GEBO SPOJKY 1/2" ZÁMŤOM
 - PRÍPOJKY K VYKUROVACÍM TELESÁM SA POUŽÍJAJÚ POTRUBIE PIAI Ø15x2, ALEBO OCEĽ Ø15x1
- VYKUROVACIE TELESÁ
- TYP K22- 600/ 1400..... 2 ks
 - TYP K22- 600/ 1200.....12 ks
 - TYP K22- 600/ 1000..... 6 ks
 - TYP K22- 600/ 800..... 2 ks
 - VYMENENÉ VYKUROVACIE TELESÁ 2 ks

LEGENDA POTRUBÍ:

- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY: max - 65°C
- VRÁTANÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY: - 55°C
- NOVÉ POTRUBIE PRÍVOD
- NOVÉ POTRUBIE SPIAČOČKA

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA	ÚPRAVA STIEN	POZNÁMKA
1	UČEBŇA	59,00	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
2	KABINET	19,60	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
3	UČEBŇA	60,20	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
4	UČEBŇA	62,20	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
5	KABINET	19,60	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
6	UČEBŇA	59,00	PVC	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
7	WC DIEVČATÁ	5,40	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
8	PREDSIEN WC	6,50	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
9	UMÝVÁREŇ DIEVČATÁ	4,50	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
10	UPRATOVAČKA	1,90	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
11	VSTUP NA SCHODIŠTE	11,30	KAMEN. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
12	SCHODIŠTE + MEDZIP.	4,50	KAMEN. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
13	CHODBA	202,60	KAMEN. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
14	SCHODIŠTE + MEDZIP.	20,20	KAMEN. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
15	UMÝVÁREŇ CHLAPCI	3,50	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
16	UPRATOVAČKA	1,50	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
17	WC CHLAPCI	3,90	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
18	PREDSIEN WC	4,90	KERAM. DLAŽBA	VÁP. OMIETKA HLADKÁ
	SPOLU	550,60		

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJ.	HLAV. PROJ.	ING.KAROL PETROVIČ
Ing. KAROL PETROVIČ	Ing. KAROL PETROVIČ		TRNOVEC 7/Váh č.424
			TEL. +421 0905 255 840
			e-mail: karolpetrovic4@gmail.com
NÁZOV AKCIE:	REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA, HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE NA ZŠ HAVARJUNÝ STAV	FORMÁT:	-
	BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH	DÁTUM:	08/2020
MIESTO STAVBY:	ZÁKLADNÁ ŠKOLA BÁTOROVÉ KOSIHY Modranská cesta č.892	STUPEŇ:	P.S.
	par. č 183/3, 184/1 KÚ BÁTOROVÉ KOIHY	MERITKO:	1:50
INVESTOR:	ZŠ BÁTOROVÉ KOSIHY, Modranská cesta č.899, 946 36 BÁTOROVÉ KOSIHY	ARCH.C.:	25-08/20
OBSAH:	1.NP, HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE	Č.VÝKR.:	2
		ČASŤ:	ÚK-01